

項目二、M23-0000379361 修善樓天台地膠翻新工程(14.1.2)

編號	空間分類	空間位置	子項目名稱	項目描述	單價 MOP	數量	單位	金額 MOP
1.			R23-0000414221 拆舊費/拆卸費	<p>A. 現場洗手盆及球場周邊設施的保護。</p> <p>B. 拆除天台設置的鐵座椅。</p> <p>C. 施工後,鐵座椅安裝固定至學校指定位置(避免影響防水層)。</p>		1	項	
2.	運動場/ 活動空間	B-R-P d1 B座運動場/ 活動空間 (修善樓天台)	R23-0000383087 地台-球場PU地台	<p>A. 施工及搬運材料範圍須對學校設施作保護。若有損壞,應負責修復。</p> <p>B. 拆除原有鋪設的所有 PU 膠層面,並清除乾淨有關垃圾。</p> <p>C. 挖掘原有的地面自流平層,並清除相應的工程垃圾。並重鋪自流平層(並註明新鋪自流平層厚度)。</p> <p>D. 施工期間,需要確保各個坑渠口不堵塞。(做好渠口保護措施)</p> <p>E. 供應台灣或日本產的環保膠層材料及乾燥劑等。最少澆灌 PU 膠厚度不得少於 2CM(此處為最少厚度,而非平均厚度)或按產品的標準指標及規格^註。</p> <p>F. 要確保球場四周渠位的疏水坡度順暢、平滑。確保落水管渠口為最低位,而且不滲漏。</p> <p>G. 確保自流平至少 3 年不出現斷裂、破損等情況。</p> <p>H. 確保至少 3 年鋪設的膠面層不出現起泡、剝落、褶皺、爆裂等質量問題。</p> <p>I. 確保至少 3 年雨水不滲漏至下層樓板的情況。</p> <p>J. 所以工程垃圾清運費由承辦公司承擔。</p>		735	平方米	
3.			R23-0000383088 地台-球場/運動場劃線	<p>A. 球場按學校要求的顏色、位置、尺寸比例作兩組劃線(U12 籃球場線與 U6 籃球場線或由學校指定的兩套球場劃線)。</p> <p>B. 劃線材料需要符合膠質地面材料特性,確保其防水性、耐用性和防滑功能。</p>		2	項	

				C. 確保至少 3 年不出現脫落、開裂、褪色等質量問題。					
註	<ul style="list-style-type: none"> ● 負責倘有的向政府有關部門申請手續程序及所涉及之費用。 ● 請報價公司提供球場 PU 地台的樣版及註明產地。 ● 每個施工階段均需要提供現場施工照片（每階段不少於三張）。 								
								(項目二) 總額	
								(項目一與項目二) 總額	

※ 填寫報價表須知：

1. 請按報價書方案的要求，報價公司就【報價表】內的報價項目的全部或部分項目進行報價（未能報價的項目可刪除）。
2. 填寫相應的單價及總價，所有報價均須以澳門元為單位。
3. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
4. 請公司負責人於本報價表的指定欄位全簽，並於其他頁簡簽，報價表的每頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
5. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知或報價表要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。

公司名稱（請以正楷填寫）：	
負責人簽署：	公司印章
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
日期：	

